

KITA „Schaukel“ in Nürnberg



Schlüsselfertige Errichtung einer Kita am Klinikum Nürnberg.

Aufgrund des Neubaus eines Kinderklinikums musste die Kita „Schaukel“ an einen neuen Standort verlegt werden. Dort entstand eine moderne Kindertagesstätte in Jaeger Modulbauweise. Die neue Kita wurde aus 22 Stahlmodulen mit knapp 1.000 m² Bruttogrundfläche errichtet. Ruheräume, Speiseraum, Mehrzweckraum und Bibliothek bieten vielfältige Möglichkeiten für Betreuung und Aktivitäten. Ein abwechslungsreicher Außenbereich mit Klettergarten, Rutsche und Schaukel ergänzt das Angebot. Altersübergreifende Betreuung, extra lange Öffnungszeiten und keine Ferienschließzeiten machen die Kita zu einem besonders flexiblen Betreuungsort.

22

Stahlmodule

02

Geschosse

1.168

m² Brutto-GF

05

Monate Bauzeit

KITA SCHAUKEL

Auftraggeber:	Stadt Nürnberg
Bauweise:	Stahlmodulbau
Modulanzahl:	22
Brutto-GF:	1.168 m ²
Geschosse:	2
Standort:	Nürnberg, Deutschland



Der schlüsselfertige, zweigeschossige Modulbau der Kita am Klinikum Nürnberg Süd wird als Sonderbau mit Tragstrukturen in F90-Qualität auf bauseitig vorbereiteten Streifenfundamenten errichtet. Die hochgedämmte Gebäudehülle besteht aus einem mineralischen WDVS kombiniert mit einer vorgehängten Trespa-HPL-Plattenfassade, Aluminiumfenstern mit Klemmschutz und einem extensiv begrünten Flachdach. Besondere Highlights sind das „Aussichtsfenster zum Hubschrauberlandeplatz“ sowie interaktive Magnetwände im Innenraum. Eine feuerverzinkte, zweiläufige Stahltrappe mit nicht brennbarer Holzoptik-Verkleidung dient als sicherer zweiter Flucht- und Rettungsweg. Die TGA basiert auf einer Fußbodenheizung sowie einer kontrollierten, dezentralen RLT-Lüftungsanlage. Im emissionsfreien Innenbereich befinden sich Q3-Gipskartonoberflächen mit schadstofffreien Silikatfarben, gelochte Akustikdecken und Kautschuk- sowie PVC-Bodenbeläge. Die Inklusion wird durch Waschlandschaften, barrierefreie WCs, eine rollstuhlgerechte Dusche und einen Aufzug abgerundet.